

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1	土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	雨污水管道，土壤类别综合，含场内运输； 计量含放坡和工作面；	m3	234			
2	040103001001	回填方	土，雨污水沟槽； 土源、运距投标单位自行考虑；	m3	70.2			
3	040103001002	回填方	4%水泥土，雨污水沟槽； 土源、运距投标单位自行考虑；	m3	46.8			
	2	雨水工程						
4	040305001001	垫层	中粗砂垫层及基础； 满足图纸要求；	m3	23.97			
5	040803004001	管道包封	C20砼包封； 满足图纸要求	m3	20			
6	040501004001	塑料管	DN225HDPE双壁波纹管，采用橡胶圈承插接口； 10cm碎石垫层 +10cmC20混凝土垫层 +C20砼回填至管顶10cm，宽度为管腔两侧各10cm； 管道施工满足设计要求	m	300			
7	040501004002	塑料管	DN300PVC-U实壁管， 采用橡胶圈接口； 管道施工满足设计要求	m	30			
8	040501001001	混凝土管	有筋Ⅱ级砼承插管， Φ500，采用橡胶圈接口； 10cm碎石垫层+120° 混凝土基础，详见 06MS201-1/21； 满足图纸要求	m	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	040504001001	砌筑井	Mu20水泥实心砖砌雨水检查井，Φ700，井深1.5米，20S515-21图集，采用塑钢爬梯；井内设置防坠网，含所有现浇及预制构件钢筋、模板、及除井周加固和土方之外的全部工作内容，详见施工图；M10防水砂浆内外粉刷至井顶部，采用10cm碎石垫层+10cmC20混凝土垫层+C30预制底板，球墨铸铁井座（井圈）+钢纤维混凝土（C250级）井盖）；	座	5			
10	040504001002	砌筑井	Mu20水泥实心砖砌雨水检查井，Φ1000，井深1.5米，20S515-25图集，采用塑钢爬梯；井内设置防坠网，含所有现浇及预制构件钢筋、模板、及除井周加固和土方之外的全部工作内容，详见施工图；M10防水砂浆内外粉刷至井顶部，采用10cm碎石垫层+10cmC20混凝土垫层+C30预制底板，球墨铸铁井座（井圈）+钢纤维混凝土（C250级）井盖）；	座	5			
11	040504001003	混凝土井	D400级球墨铸铁防盗框盖Φ700与球墨铸铁井座（井圈）+钢纤维混凝土（C250级）井盖Φ700的材料差价；	套	4			
12	040504004001	砖砌井筒	Φ700砖砌井筒深度调整，M10水泥砂浆砌MU20砼实心砖，设置塑钢爬梯，按实际调整的总高度计量；含内外抹灰；	m	25			
13	040504009001	雨水口	丙型单篦雨水口，参见苏S01-2021-198；深度综合考虑；球墨铸铁井蓖；	座	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	040504009002	雨水口	Mu20水泥实心砖砌立篦式/偏沟式单篦雨水口, 参见16S518-11/17; 深度综合考虑; 球墨铸铁井篦;	座	10			
15	040504009003	雨水口	Mu20水泥实心砖砌平篦式单篦雨水口, 参见16S518-8; 深度综合考虑; 球墨铸铁井篦;	座	25			
	3	污水工程						
16	040305001002	垫层	中粗砂垫层及基础; 满足图纸要求;	m3	7.99			
17	040501003001	铸铁管	球墨铸铁管DN300, 压力等级C30; 闭水实验; 含内外防腐, 承插连接, 橡胶圈密封;	m	10			
18	040504002001	混凝土井	成品预制钢筋混凝土污水检查井; Φ700; 高1.5M; 100厚C20垫层, 预制钢筋砼底板、顶板、井室及井圈; 球墨铸铁井座(井圈)+钢纤维混凝土(C250级)井盖, 塑钢爬梯; 含防坠落网, 预留孔洞或现场开孔; 含钢筋、模板、养生; 含安装; 参见苏S13-2022-11;	座	2			
19	040504005001	预制混凝土井筒	预制混凝土污水检查井井筒, Φ700; 塑钢爬梯; 按实际调整高度计量	m	2			
	4	其他						
20	040504002002	混凝土井	沥青路面井周加固, C30砼基础+C20砼垫层; 含井周路面反开挖、废弃物外运、钢筋制安;	座	20			
21	040901001001	现浇构件钢筋	水泥砼路面检查井井周加固(仅钢筋); 不含砼、拆除等其他工作内容	t	1.651			
22	040504001004	砌筑井	井盖更换为D400级球墨铸铁防盗框盖Φ700	座	40			
		合 计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	041101005001	井字架	井字架做法及井深自行考虑； 井深小于1.5的不计量；	座	10			
2	041107002001	排水、降水	沟槽排水，管径综合考虑；	m	490			
3	041108002001	老管挖除	老管挖除，含装车外运弃置； 弃场及运距自行考虑	项	1			
4	041108002002	老管临时封堵	老管临时封堵	项	1			
5	041108002003	老管临时抽排	老管临时抽排	项	1			
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%				
		1 基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%				
		2 扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%				
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
13	041109012001	特殊施工降效	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
14	041109013001	交通组织维护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
15	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		合 计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水工程

标段：长江花苑机动车及非机动
车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	25000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程

标段：长江花苑机动车及非
机动车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	25000	
	合 计		25000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程 第 页 共 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程

标段：长江
花苑机动车
及非机动车
车位改造工
程

第 页 共 页

序号	项目名称	项目价值	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水工程

标段：长江花苑机
动车及非机动车车
位改造工程

第 页共
 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]		100%	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		2.0%	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		0.34%	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01		9%	
	合 计				