

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位 第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	土方						
1	040101001001	挖一般土方	土壤类别综合, 道路路基、清表, 换土、矮墙、现场原地面以下各类垃圾等, 含挖填方场内运输; 计量含放坡和工作面;	m3	1000			
2	040103001001	回填方	道路等素土填方(含路肩整理及边坡夯修); 密实度按设计要求(不含土源);	m3	200			
3	040103002001	余方弃置	土或废弃物(含生活垃圾), 障碍物拆除, 含装车费用, 渣土处置费, 弃场及运距自行考虑;	m3	900			
	2	非机动车停车位改造范围						
4	040201001001	预压地基	土基压实, 压实度≥90%	m2	4000			
5	040202011001	碎石	5cm碎石垫层; 满足图示要求	m2	4000			
6	040203007001	水泥混凝土	12cmC25混凝土, 含养生; 切缝、缩缝、胀缝按图纸要求设置; 满足图示要求;	m2	4000			
	3	其他						
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	240*120厚C30砼侧石(弧形侧石综合考虑), 图示尺寸, 图示形状; C20砼护脚;	m	1100			
8	041001001001	拆除路面	洗刨沥青路面, 厚1-5CM, 不含废料外运;	m2	50			
9	041001007001	拆除砖石结构等	包括砖石砌体、素砼构筑物、路面或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等, 含归堆及场内运输; 不含废料装车外运;	m3	200			
10	041001008001	拆除混凝土结构	有筋砼结构, 含归堆及场内运输; 不含废料外运;	m3	30			
	4	单挑非机动车雨棚/双挑非机动车雨棚						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	040101001002	挖一般土方	土壤类别综合, 含场内运输; 计量含放坡和工作面;	m3	131.076			
12	040103001002	回填方	地面及基坑(槽)回填土, 素土夯实, 压实系数按设计要求, 含场内运输, 按实填方计量;	m3	82.324			
13	010103002001	余方弃置	余土外运; 挖运方式、运距及处置自行考虑;	m3	48.752			
14	010501001001	垫层	100厚C20商品砼垫层;	m3	9.24			
15	010501003001	独立基础	独立基础; 商品砼C30;	m3	39.512			
16	010507007001	其他构件	C15素砼包钢柱柱底	m3	1.62			
17	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋规格型号综合考虑	t	3.161			
18	010516002001	预埋铁件	Q235B; 外露面防锈处理;	t	1.32			
19	010603002001	空腹钢柱	H型钢 (150*200*6*8) , Q235B; 喷砂除锈, 无机富锌底漆2遍+环氧中间漆2遍+聚氨酯面漆2遍; 具体做法及规格尺寸详见设计图纸; 含制作、运输、安装;	t	2.178			
20	010604001001	钢梁	H型钢 (80~150)*80*6*8) / φ 75*5钢管 等, Q235B; 喷砂除锈, 无机富锌底漆2遍+环氧中间漆2遍+聚氨酯面漆2遍; 具体做法及规格尺寸详见设计图纸; 含制作、运输、安装;	t	4.732			
21	010901003001	阳光板屋面	PVC膜布	m²	302.4			
22	010902007001	屋面天沟、檐沟	2.0mm304不锈钢天沟, 按展开面积计量	m²	12.22			
		合 计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%				
		1 基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%				
		2 扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%				
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
13	041109012001	特殊施工降效	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
14	041109013001	交通组织维护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
15	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		合 计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车
车车位改造工程

第 页共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	50000	
	合 计		50000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程 第 页 共 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					

计日工表

工程名称：非机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工 第 页 共 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	合 计						

总承包服务费计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江
花苑机动车
及非机动车
车位改造工
程

第 页共 页

序号	项目名称	项目价值	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机
动车及非机动车车
道工程

第 页共
页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]		100%	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		2.0%	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		0.34%	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费		0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01		9%	
	合 计				