

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑
机动车及非机动车
车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	689507.87	
1.1	人工费	143831.26	
1.2	材料费	381059.06	
1.3	施工机具使用费	57455.7	
1.4	未计价材料费	40832	
1.5	企业管理费	46276.05	
1.6	利润	20053.82	
2	措施项目	75776.91	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	75776.91	
2.2.1	安全文明施工费	12480.09	
3	其他项目	50000	
3.1	其中：暂列金额	50000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19077.67	
5	税金	75092.62	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	909455.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	土方					50174	
1	040101001001	挖一般土方	土壤类别综合，道路路基、清表，换土、矮墙、现场原地面以下各类垃圾等，含挖填方场内运输；计量含放坡和工作面；	m3	1000	16. 13	16130	
2	040103001001	回填方	道路等素土填方(含路肩整理及边坡夯修)；密实度按设计要求（不含土源）；	m3	200	10. 83	2166	
3	040103002001	余方弃置	土或废弃物(含生活垃圾)，障碍物拆除，含装车费用，渣土处置费，弃场及运距自行考虑；	m3	900	35. 42	31878	
	2	非机动车停车位改造范围					379840	
4	040201001001	预压地基	土基压实，压实度≥90%	m2	4000	0. 17	680	
5	040202011001	碎石	5cm碎石垫层；满足图示要求	m2	4000	12. 76	51040	
6	040203007001	水泥混凝土	12cmC25混凝土，含养生；切缝、缩缝、胀缝按图纸要求设置；满足图示要求；	m2	4000	82. 03	328120	
	3	其他					95816. 2	
7	040204004001	安砌侧（平、缘）石	240*120厚C30砼侧石（弧形侧石综合考虑），图示尺寸，图示形状；C20砼护脚；	m	1100	69. 92	76912	
8	041001001001	拆除路面	洗刨沥青路面，厚1-5CM，不含废料外运；	m2	50	1. 94	97	
9	041001007001	拆除砖石结构等	包括砖石砌体、素砼构筑物、路面或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等，含归堆及场内运输；不含废料装车外运；	m3	200	70	14000	
10	041001008001	拆除混凝土结构	有筋砼结构，含归堆及场内运输；不含废料外运；	m3	30	160. 24	4807. 2	
	4	单挑非机动车雨棚/双挑非机动车雨棚					163677. 67	
11	040101001002	挖一般土方	土壤类别综合，含场内运输；计量含放坡和工作面；	m3	131. 076	21. 73	2848. 28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	040103001002	回填方	地面及基坑（槽）回填土，素土夯实，压实系数按设计要求，含场内运输，按实填方计量；	m3	82.324	10.74	884.16	
13	010103002001	余方弃置	余土外运；挖运方式、运距及处置自行考虑；	m3	48.752	33.74	1644.89	
14	010501001001	垫层	100厚C20商品砼垫层；	m3	9.24	489.05	4518.82	
15	010501003001	独立基础	独立基础；商品砼C30；	m3	39.512	515.14	20354.21	
16	010507007001	其他构件	C15素砼包钢柱柱底	m3	1.62	583.52	945.3	
17	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋规格型号综合考虑	t	3.161	5134.79	16231.07	
18	010516002001	预埋铁件	Q235B；外露面防锈处理；	t	1.32	13976.06	18448.4	
19	010603002001	空腹钢柱	H型钢（150*200*6*8），Q235B；喷砂除锈，无机富锌底漆2遍+环氧中间漆2遍+聚氨酯面漆2遍；具体做法及规格尺寸详见设计图纸；	t	2.178	8919.93	19427.61	
20	010604001001	钢梁	H型钢（80~150）*80*6*8）/φ75*5钢管等，Q235B；喷砂除锈，无机富锌底漆2遍+环氧中间漆2遍+聚氨酯面漆2遍；具体做法及规格尺寸详见设计图纸；含制作、运输、安装；	t	4.732	8800.84	41645.57	
21	010901003001	阳光板屋面	PVC膜布	m²	302.4	103.77	31380.05	
22	010902007001	屋面天沟、檐沟	2.0mm304不锈钢天沟，按展开面积计量	m²	12.22	437.75	5349.31	
		合 计					689507.87	
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%	12480.09			
		1 基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	10342.62			
		2 扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%	2137.47			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.1%	689.51			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.25%	1723.77			
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.5%	3447.54			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.6%	17927.2			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	206.85			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
13	041109012001	特殊施工降效	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	3.1%	21374.74			
14	041109013001	交通组织维护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.5%	3447.54			
15	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.1%	14479.67			
		合 计			75776.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	50000		

暂列金额明细表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	50000	
	合 计		50000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程 第 页 共 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					

计日工表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工

第 页共 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	合 计						

总承包服务费计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江
花苑机动车
及非机动车
车位改造工
程

第 页 共 页

序号	项目名称	项目价值	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：非机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程
第 页共 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	19077.67	100%	19077.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	815284.78	2.0%	16305.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	815284.78	0.34%	2771.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	815284.78	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	834362.45	9%	75092.62
	合 计				94170.29