

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：机动车场地硬化工程

标段：长江花苑
机动车及非机动车
车车位改造工程

第 页共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	1210509.64	
1.1	人工费	282504.67	
1.2	材料费	669209.41	
1.3	施工机具使用费	85508.53	
1.4	未计价材料费	51968	
1.5	企业管理费	84600.08	
1.6	利润	36718.95	
2	措施项目	144860.04	
2.1	单价措施项目费	10654.13	
2.2	总价措施项目费	134205.91	
2.2.1	安全文明施工费	22103.07	
3	其他项目	100000	
3.1	其中：暂列金额	100000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34055.65	
5	税金	134048.28	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	1623473.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1	土方					88949	
1	040101001001	挖一般土方	土壤类别综合，道路路基、清表，换土、矮墙、现场原地面以下各类垃圾等，含挖填方场内运输；计量含放坡和工作面；	m3	1800	16. 13	29034	
2	040103001001	回填方	道路等素土填方(含路肩整理及边坡夯修)；密实度按设计要求（不含土源）；	m3	300	10. 81	3243	
3	040103002001	余方弃置	土或废弃物(含生活垃圾)，障碍物拆除，含装车费用，渣土处置费，弃场及运距自行考虑；	m3	1600	35. 42	56672	
	2	机动车停车位改造+入户口道路改造范围					798840	
4	040201001001	预压地基	土基压实，压实度≥90%	m2	7000	0. 17	1190	
5	040202011001	碎石	5CM碎石垫层；满足图示要求	m2	7000	12. 76	89320	
6	040203007001	水泥混凝土	15cmC30混凝土，含养生；切缝、缩缝、胀缝按图纸要求设置；满足图示要求；	m2	7000	101. 19	708330	
	3	主路车行道拓宽范围					59470. 6	
7	040201001002	预压地基	土基压实，压实度≥90%	m2	400	0. 17	68	
8	040202011002	碎石	5cm碎石垫层；满足图示要求	m2	400	12. 76	5104	
9	040203007002	水泥混凝土	20cmC30混凝土，含养生；切缝、缩缝、胀缝按图纸要求设置；满足图示要求；	m2	400	127. 3	50920	
10	040901001001	现浇构件钢筋	传力杆、拉杆、连接钢筋、箍筋等各种构造钢筋，含涂沥青、防锈漆、裹聚乙烯膜等所有工作内容；具体做法详见设计图纸	t	0. 64	5279. 06	3378. 6	
	4	其他					243693	
11	040202011003	碎石	5cm碎石垫层；满足图示要求	m2	100	12. 76	1276	
12	040203007003	水泥混凝土	15cmC25混凝土，含养生；切缝、缩缝、胀缝按图纸要求设置；满足图示要求；	m2	100	99. 1	9910	
13	040204002001	人行道块料铺设	6cm舒布洛克转+3cmM15水泥砂浆	m2	100	110. 74	11074	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造 第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	240*120厚C30砼侧石（弧形侧石综合考虑），图示尺寸，图示形状；C20砼护脚；	m	1400	69.92	97888	
15	040205008001	横道线	路中单黄虚线/停车位白实线；10cm宽热熔型发光标线,按实漆面积计量；	m2	600	134.06	80436	
16	041001001001	拆除路面	洗刨沥青路面，厚1-5CM,不含废料外运；	m2	50	1.94	97	
17	041001007001	拆除砖石结构等	包括砖石砌体、素砼构筑物、路面或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等，，含归堆及场内运输；不含废料装车外运；	m3	500	70	35000	
18	041001008001	拆除混凝土结构	有筋砼结构,含归堆及场内运输；不含废料外运；	m3	50	160.24	8012	
	5	晾衣架					19557.04	
19	010201001001	垫层	5cm碎石垫层	m3	0.972	247.16	240.24	
20	010501003001	独立基础	C20混凝土基础	m3	5.832	490.36	2859.78	
21	010606013001	零星钢构件	304不锈钢管,直径40mm,壁厚1mm	t	0.693	23747.51	16457.02	
		合 计					1210509.64	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	10654.13	10654.13	
		合 计					10654.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%	22103.07			
		1 基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	18317.46			
		2 扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%	3785.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.1%	1221.16			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.25%	3052.91			
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.5%	6105.82			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.6%	31750.26			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	366.35			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
13	041109012001	特殊施工降效	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	3.1%	37856.08			
14	041109013001	交通组织维护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.5%	6105.82			
15	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.1%	25644.44			
		合 计			134205.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动
车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	100000		

暂列金额明细表

工程名称：机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非
机动车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	100000	
	合 计		100000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机动车场地硬化工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程 第 页共 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					

计日工表

工程名称：机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工

第 页共 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	合 计						

总承包服务费计价表

工程名称：机动车场地硬化工程

标段：长江
花苑机动车
及非机动车
车位改造工
程

第 页 共 页

序号	项目名称	项目价值	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：机动车场地硬化工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程

第 页共 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	34055.65	100%	34055.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1455369.68	2.0%	29107.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1455369.68	0.34%	4948.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1455369.68	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	1489425.33	9%	134048.28
	合 计				168103.93