



注:1. 图中所有标注尺寸,均以实际测量为准。

序号	填充图例	备注
1		竖向内隔墙(纸面石膏板隔墙到顶); 用于房间内隔墙, 耐火极限≥0.5h, 荷载≤32kN/㎡; 做法: 2*9.5mm+75mm(填50厚岩棉, 容重:100kg/㎡)+2*9.5mm, 截面120厚。
2		95砖砌墙 95标准红砖砌墙, 双面粉饰(20厚水泥砂浆)约120mm厚
3		阴影部分不在本次改造范围内

注: 1. 所有门洞尺寸由施工单位根据现场实际情况进行预留。
 2. 图中未定位新建墙体, 均按柱中、柱外边缘或与原有建筑墙体平齐砌筑。
 3. 轻钢龙骨隔墙: 若宽于2米, 增加一道穿孔石膏板, 并沿2米, 需增加50*50*50mm镀锌方钢@1000mm竖向加固。
 4. 当隔墙高度大于4.0m, 不大于6.0m时, 在墙体半高位置与柱连接且沿墙全高设置满堂通的钢板网架上下系梁, 当墙高大于6.0m时, 应沿墙全高设置2道位置与柱连接且沿墙全高满堂通的钢板网架上下系梁如遇门洞处同时设置, 水平系梁设置间距不大于2000mm。
 5. 卫生间贴砖, 底部设置200mm高现浇C25混凝土条基。
 6. 水管及消防栓需依据最新平面图由专业单位依据规范更新, 且装修后相邻墙面进行包管。
 7. 所有新建砌墙的门洞, 需增加过梁。

本图版权归——公司所有, 未经许可, 不得将任何部分翻印。切勿以比例度量本图, 一切尺寸按图中数字标注为准。图纸未加盖本司印章者无效。

施工单位必须于施工前仔细检查复核图纸上内容及尺寸与现场之实际尺寸是否有差异。

图纸与现场如有差异, 必须于施工前尽快通知本公司有关部门, 否则一切责任及后果将由承包之施工单位承担。本图纸须与其它相关图纸对应研读。

因房屋原结构尺寸误差造成的相关问题本公司不承担责任。

施工中有增减变更项目须由甲乙双方书面认可后方可进行修改。如图纸上所示项目与报价单所列项目不符时, 以报价或合同为准。

施工过程中如发现矛盾之处, 应及时通知设计单位。

建设单位 CLIENT	
项目名称 PROJECT TITLE	九龙村居家养老服务服务中心 设计项目
设计编号 PROJECT NO.	XXXXXX 阶段 施工图
图纸编号 DRAWING NO.	日期 2026.05
比例 SCALE	1:50 (A1)
图纸内容 DRAWING TITLE	1F新建墙体尺寸图
审核	签名
项目负责人	
专业负责人	
校核	
设计	
方案设计	
会签	
建筑	
结构	
给排水	
电气	
暖通	
盖章区	