

安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整
治 百日攻坚”整治工程

最高投标限价

江苏省常州市新北区魏村街道安宁村村民
招 标 人：委员会（常州市新北区魏村街道安宁村集
体经济组织）

（盖章）

工程名称： 安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

标段名称： 安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 363524.61
（大写）： 叁拾陆万叁仟伍佰贰拾肆元陆角壹分

编 制 人：	谢云忠	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	丁钟发	(签字及盖章)
编 制 单 位：	江苏建瀚工程咨询有限公司	(盖章)
法定代表人 或其授权人：	唐红	(签字或盖章)
招 标 人：	江苏省常州市新北区魏村街道安宁村村民委员会（常州市新北区魏村街道安宁村集体经济组织）	(盖章)
法定代表人 或其授权人：	丁飞	(签字或盖章)

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

第4页 共20页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	313335.38
1.1	村牌, 党建牌	27700.00
1.2	外墙刷白彩绘	17250.00
1.3	打圆木桩	228433.80
1.4	新做混凝土场地	8522.58
1.5	新做石子场地及雨水井	21911.80
1.6	码头	3217.20
1.7	围挡	1800.00
1.8	脚手架	4500.00
2	措施项目	20173.44
2.1	其中：安全生产	5953.37
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	30015.79
合 计		363524.61

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程	标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
------------------------------------	----------------------------------

标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040205003003	党建标准及村牌一体式标识牌	热镀锌方钢骨架, 镀锌钢板面层, 外饰氟碳漆, 颜色综合; M16加长膨胀螺栓固定; 亚克力Logo字; 宣传栏, 尺寸: 350*450*15cm, 含场地平整基础开挖混凝土基础等; 需由专业公司深化设计, 深化设计费用包含在综合单价中, 设计方案、效果图、施工图纸需报建设单位确认后方可实施;	块	1	15000.00	15000.00	
4	040205003004	标志牌	镀锌烤漆标志牌, 含基础, 尺寸1500*500	块	3	1700.00	5100.00	
		外墙刷白彩绘					17250.00	
5	011404001001	墙面喷刷涂料	原有外墙面刷白, 局部墙面需清理, 修补修补	m2	1500	11.50	17250.00	
		打圆木桩					228433.80	
本页小计							37350.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程	标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
------------------------------------	----------------------------------

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040302001001	圆木桩	1、图示密排木桩护岸 2、采用稍径15cm，4米长密排木桩（优质杉木桩）防护 3、含图示Φ8cm木质纵量及临土侧通长铺设一层土工布，幅宽1m 4、打桩机具自行考虑 5、其他具体要求详见设计图纸 6、工程量按密排木桩护岸水平长度计量	m	274	833.70	228433.80	
		新做混凝土场地					8522.58	
7	010103001002	平整场地	杂树、杂草清理，含人工清理，含外运等一切费用；	m2	60	24.94	1496.40	
8	040201003001	强夯地基	土基压实(压实度≥90%)	m2	60	2.19	131.40	
9	040305001001	垫层	碎石垫层（K>93%），厚度10cm	m3	6	276.63	1659.78	
10	040203007003	水泥混凝土	广场硬化：15cm C30水泥混凝土基层(抗折≥4.0Mpa)，含养生、切缝、灌缝、涨缝、模板等所有工作内容	m2	60	87.25	5235.00	
		新做石子场地及雨水井					21911.80	
本页小计							236956.38	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程	标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
------------------------------------	----------------------------------

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040201003002	强夯地基	土基压实(压实度≥90%)	m2	600	2.19	1314.00	
12	040305001002	垫层	碎石垫层（K>93%），厚度10cm	m3	60	276.63	16597.80	
13	040504001001	砌筑井	矩形直线雨水检查井 形式:混凝土 井室净尺寸:长(m)×宽(m)×高(m) 1.3×1.1×1.8 适用管径(mm) 1000 井深(m) 2.4含爬梯，钢纤维混凝土井盖，含模板费用挖土方，回填土方，垃圾外运等	座	1	4000.00	4000.00	
		码头					3217.20	
本页小计							21911.80	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程	标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
------------------------------------	----------------------------------

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	041101004001	水码头	1、图示规格水码头 2、两根混凝土预制桩，Φ20cm壁厚5cm，C50，桩长5m，配筋详见设计图纸 3、打桩方式、打桩平台架设及费用施工单位自行考虑； 4、含采购、运输、引孔、打桩（含送桩） 5、含图示C30钢筋砼盖梁、现浇板、挡墙 6、含图示C25素砼格梗、踏步（具体个数按现场调整） 7、其他具体要求详见设计图纸，含土方开挖（土类综合，含场内构筑物、硬化场地道路等）、土方回填、模板制安拆、钢筋等全部工作内容；弃运、外购土方均自行考虑 8、工程量以水码头数量按座计量	座	1	3217.20	3217.20	
		围挡					1800.00	
本页小计							3217.20	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程	标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
------------------------------------	----------------------------------

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040205013001	彩钢板围挡	暂按15*15方钢支撑，0.5mm厚彩钢板，含一樘门，满足建设单位使用要求	m	20	90.00	1800.00	
		脚手架					4500.00	
16	041201001002	脚手架	外脚手架【抹灰及涂料登高机械增加费;高度3.6m以上】	m2	1500	3.00	4500.00	
本页小计							6300.00	
合计							313335.38	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

标段：安宁村（西蔡村）
农村人居环境“百村整治
百日攻坚”整治工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		18173.44	
1	041201019001	安全生产		5953.37	
2	041201017001	文明施工		3290.02	
3	041201018001	环境保护		3760.02	
4	041201016001	临时设施		5170.03	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		2000.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
本页小计				18173.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

第13页 共20页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			18173.44						
1	041201019001	安全生产	313335.38	1.9	5953.37						
2	041201017001	文明施工	313335.38	1.05	3290.02						
3	041201018001	环境保护	313335.38	1.2	3760.02						
4	041201016001	临时设施	313335.38	1.65	5170.03						
5	041201020001	冬雨季施工增加	313335.38								
6	041201021001	夜间施工增加	313335.38								
7	041201022001	特殊地区施工增加	313335.38								
8	041201023001	二次搬运	313335.38								
9	041201024001	已完工程及设备保护	313335.38								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	313335.38								
11	041201026001	按质论价	313335.38								
12	041201027001	建筑工人实名制	313335.38								

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

表E. 3. 2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程

第14页 共20页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
13	041201028001	特殊施工降效	313335.38								
14	041201029001	交通组织维护	313335.38								
15	041201030001	协管	313335.38								
		专业措施项目			2000.00						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场 及安拆			2000.00						
合计					20173.44						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称: 安宁村(西蔡村)农村人居环境“百村整治 百日攻坚” 标段: 安宁村(西蔡村)农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程 第16页 共20页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整 标段：安宁村（西蔡村）农村人居环境
治工程 “百村整治 百日攻坚”整治工程

第17页 共20页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”
整治工程

标段：安宁村（西蔡村）
农村人居环境“百村整治
百日攻坚”整治工程

第18页 共20页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安宁村（西蔡村）农村人居环境“百村整治百日攻坚”整治工程

第19页 共20页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准 表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准 表E. 4. 3
3	直接发包的专业 工程							详见本标准 表E. 4. 6
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

