表C.1.1　　招标工程量清单扉页

工程名称：魏村街道原孝都片区道路改造工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：　束子桉　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　储玲　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　江苏恒卓工程管理咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　潘闻星　　(签字或盖章)

招　标　人：　常州市新北区魏村街道办事处　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　单正中　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年11月05日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：魏村街道原孝都片区道路改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	魏村街道原孝都片区道路改造工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：魏村街道原孝都片区道路改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	市政工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	041001007001	拆除项目	1、拆除沥青砼路面、无筋混凝土路面、有筋砼、铺装面层基层、半刚性基层、边沟、花坛、围墙、矮墙、老井、树池、障碍物等各种砖石砌体拆除、侧平石、地下管线等;拆除方式自行考虑;含场内运输及清理归堆及锯缝（切缝），不含废料外运;工程量估算，结算时按实计量	m3	1270.94			
2	040103003001	余方弃置	1、石方、废渣外运，运距及堆场由投标人自行考虑，工程量暂估，按实结算； 2、含废渣弃置处理相关全部费用	m3	1270.94			
3	040202010001	碎石	1、5cm碎石垫层 2、含路基整形夯实 3、压实度满足甲方要求	m2	5533.78			
4	040203007002	水泥混凝土	1、15cm厚C30混凝土 2、含养生、模板安拆等所有工作	m2	1250			
5	040203007001	水泥混凝土	1、25cm厚C30混凝土 2、含养生、模板安拆等所有工作	m2	3183.78			
6	040203007003	水泥混凝土	1、20cm厚C30混凝土 2、含养生、模板安拆等所有工作	m2	1100			
7	040201021001	土工合成材料	1、铺设抗裂贴	m2	50			
8	040203003001	透层	1、喷洒透油层 2、满足设计及甲方要求	m2	200			
9	040203006001	沥青混凝土	1、5cmAC-20粗粒式沥青面层； 2、人机配合摊铺	m2	200			
10	040203004001	粘层	1、喷洒粘层油 2、满足设计及甲方要求	m2	200			
11	040203006002	沥青混凝土	1、4cmAC-13细粒式沥青面层； 2、人机配合摊铺	m2	200			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、C15混凝土垫层； 2、新铺设C30混凝土侧石，尺寸参照原样式（直线、转角圆弧异形、立式收水侧石综合考虑）； 3、含模板制作、安拆	m	80			
13	040205007002	标线	1、采用热熔型标线，标线厚1.8±0.2mm，用量一般为4kg/m2,标线涂料应预混玻璃珠;玻璃珠的用量为 0.3kg/m2,用 2号玻璃珠	m2	80			
14	040901007001	植筋	1、钢筋植筋增加费 直径14mm以内	根	1793			
15	040901001001	构件钢筋	1、钢筋制作	t	0.637			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
17	050307007001	围挡			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					